SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 16.782.211/0001-63 - TELEFONE (37) 3329.2767
Rua Antônio José Barbosa, 723- Bairro Santa Luzia
CEP: 35.570-660 – Formiga/MG / E-mail: pregoeiro@saaeformiga.com.br

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO Nº 0023/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga/MG

Assunto: Proposta Comercial

Razão Social do Proponente:

CNPJ do Proponente:

Endereço/ telefone/ e-mail

Encaminhamos, abaixo, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, conforme exigências do edital.

Item	Especificação	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	**Contratação de profissional especializado em hidrogeologia e geotécnica, para realização de laudo técnico que avalie a situação do solo e a influência de poço artesiano situado na Rua Ernestino Augusto da Costa, nº 43, Bela Vista, em Formiga/MG.** Requisitos para a contratação: 1. Levantamento de dados: coleta de informações preliminares sobre a área, incluindo mapas geológicos, dados de poços existentes e informações sobre uso do solo. 2. Avaliação hidrogeológica: estudo hidrodinâmico dos poços de monitoramento e do poço artesiano. Teste de interferência de 30 horas, sendo o poço artesiano bombeado na vazão de estabilização de 11 m3/hora e acompanhamento do ND e os poços de monitoramento realizando leituras a cada meia hora de NE.	SV	01		

	3. Avaliação geotécnica: avaliação das propriedades mecânicas do solo, incluindo resistência, compressibilidade e permeabilidade, para determinar a estabilidade do solo e a viabilidade de construções. 4. Elaboração do laudo técnico que inclua: descrição das metodologias utilizadas, resultados das análises de campo e laboratoriais, interpretação dos dados e conclusões sobre a situação do solo, avaliação dos impactos do poço artesiano na área, incluindo recomendações para mitigação de possíveis efeitos negativos. 5. Entregáveis: laudo técnico completo, com gráficos, tabelas e mapas ilustrativos, relatório de campo com dados coletados e metodologias aplicadas, recomendações para monitoramento e gestão do poço artesiano e do solo. 6. Qualificação do profissional: o profissional deve possui formação em Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Geotécnica ou áreas correlatas, além de experiência comprovada em hidrogeologia e geotécnica, com registro no conselho profissional pertinente. 7. Condições de trabalho: o profissional deverá realizar os serviços em conformidade com as normas de segurança e meio ambiente, garantindo a integridade da equipe e do local de trabalho. * Normas técnicas a serem exigidas: NBR 13969:2011, ABNT NBR 12004, ABNT NBR 12007, ABNT NBR 12770. *Informações complementares: Tipo de equipamento: Bomba submersa – Modelo BHS 512 Diâmetro do poço: 6” Profundidade: 208 metros Profundidade do crivo: 198 metros				

DATA

Assinatura do Responsável Legal