MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO Nº 0027/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2025

Ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga/MG

Assunto: Proposta Comercial

Razão Social do Proponente:

CNPJ do Proponente:

Endereço/ telefone/ e-mail

Encaminhamos, abaixo, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, conforme exigências do edital.

Item	Especificação	UN	Qtde	Valor Unitário com BDI	Valor Total com BDI
LOCAÇÃO DA OBRA					
1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 (dois) metros - 2 (duas) utilizações. AF 10/2018.	MT	59,7		
FUNDAÇÃO – ESTACAS					
2	Execução de estaca tipo hélice contínua, diâmetro 40 cm, inclusive afastamento lateral, exclusive armação, concreto estrutural, transporte e retirada do material escavado.	MT	252		
3	Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua (custo fixo), exclusive transporte em quilômetro rodado (custo variável)	Un	1		
4	Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua (custo variável), exclusive custo fixo de transporte.	KM	190		

5	Arrastamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. AF 05/2021.	Un	18		
6	Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com FCK 30MPA, consumo mínimo de cimento de 400 kg/m3, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação).	M3	31,7		
7	Corte, dobra e montagem de aço CA-50, diâmetro 8 mm, inclusive espaçador	KG	191		
8	Corte, dobra e montagem de aço CA-60, diâmetro 5 mm, inclusive espaçador	KG	56		
LAJE					
9	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 (quatro) utilizações. AF 09/2021.	m²	16,5		
10	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10 (dez) mm - montagem. AF 06/2020.	KG	723		
11	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8 (oito) mm - montagem. AF 06/2020.	KG	48		
12	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF 06/2020	KG	1.120		
13	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30MPA - lançamento, adensamento e acabamento. AF 09/2021.	M3	35,6		
14	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 (duas) demãos. AF 09/2023.	m²	85,8		
15	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF 01/2024.	m²	29,04		
16	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 (acerto do solo natural). AF 08/2020.	m²	29,04		
17	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento	m²	29,04		

	ou sapatas, espessura de 5 (cinco) cm. AF 01/2024.				
18	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF 08/2023.	M3	15		
19	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m3 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m3/111HP) e descarga livre (unidade: m3). AF 07/2020.	M3	31,67		
20	Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade/; m3 x km). AF 07/2020.	M3XK	54		
VALOR TOTAL					**R$**

DATA

Assinatura do Responsável Legal