ESTADO DE MINAS GERAIS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE FORMIGA-SAAE
Rua Antônio José Barbosa, 723 - Santa Luzia - Formiga - MG
CEP: 35570-660 CNPJ: 16.782.211/0001-63 Telefone: (37) 3329-2770
E-mail: saaeformiganotafiscal@gmail.com Site: saaeformiga.com.br

Quadro Comparativo de Preços (Quebra por Fornecedor)

Processo/Ano: 23/2025
Licitação: 4/2025 - DE
Modalidade: Dispensa eletrônica
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM HIDROGEOLOGIA E GEOTÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUE AVALIE A SITUAÇÃO DO SOLO E A INFLUÊNCIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA ERNESTINO AUGUSTO DA COSTA, 43 BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, SOBRE AS PATOLOGIAS PRESENTES NAS CONSTRUÇÕES DE SEU ENTORNO, CONFORME DISPENSA Nº 004/2025.

Fornecedor	Marca	Quantidade	Un.	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classif.
Fornecedor: GEOWAY ENGENHARIA LTDA								
1 - Contratação de profissional especializado em hidrogeologia e geotécnica, para realização de laudo técnico que avalie a situação do solo e a influência de poço artesiano situado na Rua Ernestino Augusto da Costa, nº 43, Bela Vista, em Formiga (MG). Requisitos para a contratação: 1. Levantamento de dados: coleta de informações preliminares sobre a área, incluindo mapas geológicos, dados de poços existentes e informações sobre uso do solo. 2. Avaliação hidrogeológica: estudo hidrodinâmico dos poços de monitoramento e do poço artesiano. Teste de interferência de 30 horas, sendo o poço artesiano bombeado na vazão de estabilização de 11 m3/hora e acompanhamento do ND e os poços de monitoramento realizando leituras a cada meia hora de NE. 3. Avaliação geotécnica: avaliação das propriedades mecânicas do solo, incluindo resistência, compressibilidade e permeabilidade, para determinar a estabilidade do solo e a viabilidade de construções. 4. Elaboração do laudo técnico que inclua: descrição das	SERVIÃO	1,000	SV		45000,0000	45000,00	Venceu	1

Quadro Comparativo de Preços (Quebra por Fornecedor)

metodologias utilizadas, resultados das análises de campo e laboratoriais, interpretação dos dados e conclusões sobre a situação do solo, avaliação dos impactos do poço artesiano na área, incluindo recomendações para mitigação de possíveis efeitos negativos. 5. Entregáveis: laudo técnico completo, com gráficos, tabelas e mapas ilustrativos, relatório de campo com dados coletados e metodologias aplicadas, recomendações para monitoramento e gestão do poço artesiano e do solo. 6. Qualificação do profissional: o profissional deve possui formação em Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Geotécnica ou áreas correlatas, além de experiência comprovada em hidrogeologia e geotécnica, com registro no conselho profissional pertinente. 7. Condições de trabalho: o profissional deverá realizar os serviços em conformidade com as normas de segurança e meio ambiente, garantindo a integridade da equipe e do local de trabalho. Normas técnicas a serem exigidas: NBR 13969:2011, ABNT NBR 12004, ABNT NBR 12007, ABNT NBR 12770. Informações complementares: Tipo de equipamento: Bomba submersa – Modelo BHS 512 Diâmetro do poço: 6” Profundidade: 208 metros Profundidade do crivo: 198 metros	SERVIÃO	1,000	SV	45000,0000	45000,00	Venceu	1

Total do Fornecedor: R$45.000,00

Total dos Itens Vencedores: R$45.000,00

Formiga, em ..... / ..... / ..... .

.....
GABRIELLA FRADE MURARI
AGENTE_CONTRATACAO

.....
SILVÂNIA DE FATIMA ALVES
MEMBRO

.....
FABIANO GONCALVES DA ROCHA
MEMBRO

Quadro Comparativo de Preços (Quebra por Fornecedor)

Formiga, em ..... / ..... / ..... .

.....

SARAH DE MELO VILELA
MEMBRO