ESTADO DE MINAS GERAIS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE FORMIGA-SAAE
Rua Antônio José Barbosa, 723 - Santa Luzia - Formiga - MG
CEP: 35570-660 CNPJ: 16.782.211/0001-63 Telefone: (37) 3329-2770
E-mail: saaeformiganotafiscal@gmail.com Site: saaeformiga.com.br

Quadro Comparativo de Preços (Quebra por Fornecedor)

Processo/Ano: 27/2025
Licitação: 6/2025 - DE
Modalidade: Dispensa eletrônica
Objeto: REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO DE 800 M3 A SER INSTALADO NA ESTAÇÃO SONDA, CONFORME DISPENSA Nº XX/2025.

Fornecedor	Marca	Quantidade	Un.	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classif.
Fornecedor: EDO PROJETOS E EXECUCOES LTDA								
1 - Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 (dois) metros - 2 (duas) utilizações. AF 10/2018.	A DEFINIR	59,700	MT		63,1300	3768,86	Venceu	1
2 - Execução de estaca tipo hélice contínua, diâmetro 40 cm, inclusive afastamento lateral, exclusive armação, concreto estrutural, transporte e retirada do material escavado.	A DEFINIR	252,000	MT		43,1600	10876,32	Venceu	1
3 - Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua (custo fixo), exclusive transporte em quilômetro rodado (custo variável)	A DEFINIR	1,000	Un		17099,3800	17099,38	Venceu	1
4 - Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua (custo variável), exclusive custo fixo de transporte.	A DEFINIR	190,000	KM		21,8700	4155,30	Venceu	1
5 - Arrastamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. AF 05/2021.	A DEFINIR	18,000	Un		16,1300	290,34	Venceu	1
6 - Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com FCK 30MPA, consumo mínimo de cimento de 400 kg/m3, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação).	A DEFINIR	31,700	M3		610,8100	19362,68	Venceu	1
7 - Corte, dobra e montagem de aço CA-50, diâmetro 8 mm, inclusive espaçador	A DEFINIR	191,000	KG		10,0700	1923,37	Venceu	1
8 - Corte, dobra e montagem de aço CA-60, diâmetro 5 mm, inclusive espaçador	A DEFINIR	56,000	KG		9,9700	558,32	Venceu	1
9 - Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 (quatro) utilizações.	A DEFINIR	16,500	m²		128,8300	2125,70	Venceu	1

Quadro Comparativo de Preços (Quebra por Fornecedor)

AF 09/2021.	A DEFINIR	16,500	m²	128,8300	2125,70	Venceu	1
10 - Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10 (dez) mm - montagem. AF 06/2020.	A DEFINIR	723,000	KG	8,9100	6441,93	Venceu	1
11 - Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8 (oito) mm - montagem. AF 06/2020.	A DEFINIR	48,000	KG	10,0800	483,84	Venceu	1
12 - Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF 06/2020	A DEFINIR	1120,000	KG	7,4100	8299,20	Venceu	1
13 - Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30MPA - lançamento, adensamento e acabamento. AF 09/2021.	A DEFINIR	35,600	M3	616,7500	21956,30	Venceu	1
14 - Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 (duas) demãos. AF 09/2023.	A DEFINIR	85,800	m²	36,9200	3167,74	Venceu	1
15 - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF 01/2024.	A DEFINIR	29,040	m²	86,9400	2524,74	Venceu	1
16 - Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 (acerto do solo natural). AF 08/2020.	A DEFINIR	29,040	m²	5,9700	173,37	Venceu	1
17 - Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 (cinco) cm. AF 01/2024.	A DEFINIR	29,040	m²	37,3700	1085,22	Venceu	1
18 - Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF 08/2023.	A DEFINIR	15,000	M3	24,4200	366,30	Venceu	1
19 - Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m3 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m3/111HP) e descarga livre (unidade: m3). AF 07/2020.	A DEFINIR	31,670	M3	7,9400	251,46	Venceu	1
20 - Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade/; m3 x km). AF 07/2020.	A DEFINIR	54,000	M3XK	1,6600	89,64	Venceu	1

Total do Fornecedor: R$105.000,01

Total dos Itens Vencedores: R$105.000,01

Formiga, em ..... / ..... / ..... .

.....

GABRIELLA FRADE MURARI
AGENTE_CONTRATACAO

.....

SILVÂNIA DE FATIMA ALVES
MEMBRO

Quadro Comparativo de Preços (Quebra por Fornecedor)

Formiga, em ..... / ..... / ..... .

.....
SARAH DE MELO VILELA
MEMBRO

.....
FABIANO GONCALVES DA ROCHA
MEMBRO